

Antics jutjats. 04/05/2005

S'INICIEN LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VNG

El projecte contempla l'enderroc de l'edifici, que conservarà la façana principal, i es realitzarà en dues fases

En el termini de deu mesos es preveu que estigui enllestida la primera fase de les obres d'ampliació de l'Ajuntament, que contemplen la rehabilitació integral de l'edifici contigu a l'actual Casa de la Vila. Aquest edifici, que era conegut com els 'antics jutjats' necessita una intervenció urgent i integral que, tot i la complexitat del procés, es farà respectant i conservant la façana de la plaça de la Vila.

L'actuació prevista contempla l'enderroc manual de l'edifici existent, conservant la façana principal de la plaça de la Vila, ja que està inclosa dins el Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú. Tot seguit es procedirà al buidat del solar per construir una planta sotterrani i aixe-



car un nou edifici que suposarà l'ampliació de l'actual Casa de la Vila, fent una connexió amb l'actual edifici de l'Ajuntament. Aquest nou edifici constarà de planta soterrani més planta baixa i dos pisos que es destinaran a magatzems, despatxos i zones de treball administratius i d'atenció a la ciutadania. En aquesta primera fase, es preveu dur a terme l'enderroc, la xarxa de sanejament, la construcció de l'estructura i les parets de tancament.

Característiques tècniques de la intervenció

La fonamentació està prevista amb sabates aïllades i arriostrades. Per a la contenció de terres al soterrani s'han previst unes pantalles de formigó armat en tot el perímetre de l'edifici. L'estructura s'ha plantejat amb formigó armat formada per forjat raticular i amb instal·lacions distribuïdes pel cel ras.

Els pilars en tot el perímetre seran metàl·lics, i en el centre de la planta quatre pilars apantallats de formigó armat. Pel que fa a la coberta del sostre serà plana, invertida i no transitable. Finalment els tancaments de la façana es faran amb blocs de termoargil·la.



La primera fase de l'ampliació de l'Ajuntament ha estat adjudicada a l'empresa, URCOTEX I. S. A. L'execució de l'obra està prevista en deu mesos i el cost d'aquesta primera intervenció s'ha xifrat en 859.791, 61 euros.

El projecte global però, contempla una segona fase d'actuació, amb un pressupost aproximat d'1.811.668,35 euros. En aquesta part de la intervenció es procedirà a compartimentar els espais, fer els acabats dels terres, el revestiment de parets, la fusteria interior i exterior, la realització de serveis, accessos i instal·lacions.

Ajuntament de VNG, maig de 2005

